

verdieping



gelijkvloers







GEVELMATERIALEN

Parement : handvormsteen–road–geel–grijs genuanceerd
Dakpannen : tegelpannen : zwart
Dak : type sneldek–kleur : zwart
Dakoversteken : houten planchetten – ceder
Schrijnwerk : PVC wit
Dorpels–plint : blauwe hardsteen
Rw–geleiders en goten : zink



lot 5 lot 4



principssnede 1-1

legende

- ONDERGRONDS METSELWERK
- BINNENMETSELWERK
- PARAMENT
- GEWAPEND BETON
- ISOLERENDE STEEN



terreinprofiel 1/250

STABILITEIT
– alle funderingen tot op vaste/vrije diepte en voldoende draagkrachtige grond
– grondaanderingen uit te voeren door erkend studiebureau
– alle studies worden min.2 weken voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de architect
– zonder vermelde studie mogen de werken niet worden opgestart.

VEILIGHEIDSCOORDINATIE
– de bouwheer is verplicht cfr. de wetgeving een veiligheidscoordinatie aan te stellen
– zonder veiligheidscoordinatie mogen de werken niet worden opgestart
– alle aannemers schikken zich naar de wetgeving "tijdelijke en mobile werkplaatsen".

ENERGIEPRESTATIEREGELING
– de bouwheer moet voor de start van de werkzaamheden een verslaggever aanstellen
– zonder energieverslaggever mogen de werken niet worden opgestart
– de bouwheer moet de nodige maatregelen nemen opdat het gebouw in overeenstemming zou zijn met de opgelegde EPB–eisen en
hiermee rekening houden bij uitvoering en keuze van materialen (wijzigingen steeds
doorrekenen met EPB–software)
– de opdrachtgever is de enige verantwoordelijke en zal administratief beboet worden
ingeval hij de startverklaring niet of laattijdig
indient (min.8 dagen voor de start van de werken)), de EPB–aangifte niet of laattijdig
indient (max. 6 maanden na ingebruikname) of indien
de EPB–aangifte aantoont dat één of meer van de EPB–eisen niet zijn voldaan.

PLAATSBESCHRIJVING (indien van toepassing)
– de hoofdaannemer (ruwbouw) zorgt voor de nodige plaatsbeschrijvingen van de aangrenzende
panden en openbare domeinen
– de plaatsbeschrijvingen worden voorgelegd aan de belanghebbenden
– een kopie van de aanvaarde plaatsbeschrijving wordt overgemaakt aan de architect
– zonder plaatsbeschrijving mogen de werken niet worden opgestart

PLANNEN ARCHITECTUUR EN UITVOERING
–de algemene bouwplannen worden volgens noodzaak verder gedetailleerd voor uitvoering
– de architect is niet verantwoordelijk voor de afwijkingen tav onderhavig plan
– wijzigingen in uitvoeringen tov de door de overheid goedgekeurde plannen dienen op de
kosten van de bouwheer of uitvoerder
worden uitgevoerd, dit zonder verhaal op eventuele derden
–alle afmetingen zijn approximatief en dienen door de aannemer ter plaatse gecontroleerd te
worden, eventuele afwijkingen
dienen onmiddelijk, voor uitvoering, schriftelijk aan de architect gemeld te worden

UITVOERING
– de uitvoerders informeert zich voldoende over de uit te voeren werken en draagt
hieromtrent de volledige verantwoordelijkheid
– de uitvoerder mag zijn werken niet aanvatten / verderzetten op de werken die niet
volgens de regels der kunst werden uitgevoerd
– de uitvoerders zorgen ervoor dat er nergens vocht– en /of koudebruggen voorkomen
– de uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van isolatie en ventilatie
conform wetgeving en normen terzake
– alle stuk moet door de respectievelijke aannemers van de werf verwijderd worden tijdens
de werken
– alle werken moeten uitgevoerd worden "volgens de regels der kunst"



inplantingsplan 1/250